

Koszalin, dnia 31.07.2020 r.

IZP.221.11.2020.HC

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

sprawa: Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami – działki nr 773/3, 558/1, 554, 284/48, 284/43 obr. 0053 w Koszalinie

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Czy w Warunkach Zamówienia pkt. 9.3. "Wykonawca musi udokumentować co najmniej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV w średnicy DN200 co najmniej 700m. w maksymalnie dwóch zadaniach łącznie" dopuszczalne są różnice: rury kanalizacji deszczowej, inny materiał np. kamionka bądź inna średnica rury np.160mm?
2. Po przeprowadzeniu wizji na terenie planowanej inwestycji stwierdziliśmy iż, roboty będą wykonywane w pasach drogowych dróg polnych na których nie ma żadnych materiałów typu gróz, kliniec itp. które można by było odzyskać do wykonania odtworzenia nawierzchni. W chwili obecnej na działce drogowej nr 554, 284/48 występuje ubity grunt rodzimy przez maszyny rolnicze dojeżdżające do pól. Zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni na trasie sieci przewidziano wymianę gruntu na grunt niewysadzinowy /piasek/ oraz odtworzenie nawierzchni drogi z dwóch warstw kruszywa łamanego po 10 cm, łączenie 20 cm na powierzchni 1215 m². W załączonym kosztorysie który jest jednym z załączników oferty poz. 3, 48 przewidziano rozbiórkę mechaniczną nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm i łącznej powierzchni 1215 m², natomiast w poz. 40, 41, 71, 72 odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego o tej samej powierzchni przy złożeniu odzysku materiału z rozbiórki 50%. Prosimy o skorygowanie załączonego przedmiaru tj. usunięcie poz. 3, 48 które nie przedstawiają stanu faktycznego oraz usunięcie zapisu o 50 % wykorzystania materiałów z rozbiórki z poz. 40, 41, 71, 72
3. Zgodnie z opinią wydawaną przez ZDIT w Koszalinie z dnia 29.06.2017 r. znak TZ.5061.60.2017.DK dotyczącą działek 554, 558/1, obr. 53 pkt 7 wykopy po robotach mają być zasypywane gruntem niewysadzinowym i zagęszczone do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min 1,0. Prosimy o potwierdzenie iż w ten sam sposób mają być wykonywane roboty na pozostałych działkach tj. 773/3, 284/48, 284/43.

4. W pkt 3 - Zdolności technicznej:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić warunek dotyczący posiadanego doświadczenia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV w średnicy DN 200 co najmniej 700 m. w maksymalnie w dwóch zadaniach łącznie

na:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z rur PCV o średnicy DN nie mniejszej niż 200 co najmniej 700 m. w maksymalnie w dwóch zadaniach łącznie

5. W warunkach zamówienia Zamawiający wskazuje iż wymaga zatrudnienia kierownika budowy na umowę o pracę -dysponowanie bezpośrednio. Wykonawca wnioskuję o możliwość uwzględnienia umowy współpracy ze Spółką cywilną- dysponowanie pośrednio W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem:

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić warunek dotyczący posiadanej zdolności zawodowej

z:

Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje zatrudnienie na umowę o pracę minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi.

na:

Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza udokumentowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy DN 200 co najmniej 700m w max. dwóch zadaniach łącznie.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3 Warunków Zamówienia:

„Przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie może być wyłączną podstawą do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, szczegółowy kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie projektu budowlano-wykonawczego oraz wymogów

zawartych w uzgodnieniach poszczególnych instytucji i w Warunkach Zamówienia.”
W związku z powyższym Zamawiający nie zamierz korygować załączonego przedmiaru.

Ad. 3

Roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni wykonać zgodnie z zakresem “Projektu odtworzenia nawierzchni” stosując przekroje konstrukcyjne O2PK i O3PK dla nawierzchni drogowych.

Ad. 4

Zamawiający zgodzi się zmienić warunek dotyczący posiadanego doświadczenia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z rur PCV o średnicy DN nie mniejszej niż 200 co najmniej 700 m. w maksymalnie w dwóch zadaniach łącznie.

Ad. 5

Zamawiający zgodzi się zmienić warunek dotyczący posiadanej zdolności zawodowej na:

Zdolności zawodowej - warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi.

PROKURENT
mgr inż. Ryszard Broda