

Koszalin, dnia 07.04.2025r.

IZP.221.2.2025.DE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy zadania: **Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kwiatowej w Koszalinie.**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o., poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

Zapytanie nr 1:

W pkt. 1.10 „Wymagań dla elementów, urządzeń i systemów stosowanych w przepompowniach ścieków przejmowanych do eksploatacji przez MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie” dołączonych do projektu technicznego zapisano:

„- ogrodzenie na cokole betonowym, brama dwuskrzydłowa szer. min. 3,0 m, zamykana na kłódkę systemową, - słupki stalowe, wysokość min. 1,5 m, ogrodzenie z siatki powlekanej PCV lub system segmentowy,”

W pkt. 1.5 projektu technicznego (branża sanitarna) zapisano:

„Teren pompowni zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym metalowym na wys. 1,5 – 1,7 m oraz zostanie wykonana brama o szerokości 2,0 m.”

W pkt. 2.8 Szczegółowej specyfikacji technicznej b. sanitarnej zapisano:

„Ogrodzenie przepompowni wykonać z systemowego ogrodzenia panelowego metalowego na cokole betonowym. (...) Wysokość ogrodzenia od 1,5 do 1,7 m. W ogrodzeniu wykonać bramę dwuskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, zamykaną na kłódkę lub zamek patentowy.”

W Przedmiarze robót przyjęto:

„Ogrodzenie systemowe panelowe malowane (...) o wysokości 1,7 m” – pkt. 51 oraz

„Budowa bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych (...) – pkt. 52 i w obmiarze przyjęto szerokość bramy: 4 m.

Proszę o jednoznaczne określenie min. wysokości ogrodzenia przepompowni, typu wypełnienia, a w przypadku ogrodzenia systemowego jego typu (np. 2D, 3D, sport) i minimalnej średnicy pręta oraz szerokość bramy, typu jej zamknięcia oraz czy jej wypełnienie ma być takie same jak reszty ogrodzenia, czy zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że szerokość bramy wynosi 2,0 m i taką należy zamontować. Ogrodzenie systemowe panelowe 2D o wys. min. 1,5 m, średnica pręta min 6 mm. Zamknięcie bramy zgodnie z opisem technicznym. Wypełnienie bramy takie jak pozostała część ogrodzenia.

Zapytanie nr 2:

W pkt. 2.1.5 projektu technicznego (branża sanitarna) zapisano:

„Powierzchnia wyгородzenia powinna być około 15 m², a kształt dostosowany do warunków lokalnych.”

W pkt. 2.8 Szczegółowej specyfikacji technicznej b. sanitarnej zapisano:

„Ogrodzenie przepompowni wykonać z systemowego ogrodzenia panelowego metalowego na cokole betonowym. Powierzchnia wyгородzenia powinna być około 15 m² a kształt dostosowany do warunków lokalnych.

W przedmiarze robót przyjęto długość ogrodzenia panelowego 16 m (pkt. 51) oraz szerokość bramy 4 m (pkt. 52).


Na szczególe rysunku S1 projektu technicznego przedstawiono projektowane ogrodzenie w kształcie litery F i długości ok. 16 m.

Proszę o jednoznaczne określenie kształtu i długości ogrodzenia przepompowni, jakie powinno zostać wykonane.

Odpowiedź

Zamawiający informuj, że długość wyгородzenia zgodnie ze szczegółem na rysunku S-1 PZT rev. 1 – (załącznik edytowalny do odpowiedzi na zapytania V - gruba kreska z kropkami, około 11 mb). Projektowanie ogrodzenie stanowi uzupełnienie istniejącego ogrodzenia sąsiednich działek.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Włodzimierz Ogiejko

mwik.koszalin.pl